

## Przedmiar robót

| Nr     | Podstawa                | Opis robót   | Jm | Ilość |
|--------|-------------------------|--|----|-------|
|        | Kosztorys               | <b>Maria Filipek</b>   |    |       |
| 1      | Rozdział                | <b>Rozdział 1</b>  |    |       |
| 1.1    | Element                 | <b>RENOWACJA DACHU</b>   |    |       |
| 1.1.1  | KNR 401/519/6           | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa  | m2 | 115   |
| 1.1.2  | Kalkulacja indywidualna | Suszenie zawilgoceń w miejscach wilgotnych   | m2 | 115   |
| 1.1.3  | KNR 401/601/1 (1)       | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni, 1-warstwowa o grubości 10 mm | m2 | 115   |
| 1.1.4  | KNR 401/519/1           | Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie  | m2 | 115   |
| 1.1.5  | KNR 401/514/7           | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej, dachy dawniej pokryte papą, nowe pokrycie na gorąco   | m2 | 115   |
| 1.1.6  | KNR 401/601/1 (1)       | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni, 1-warstwowa o grubości 10 mm | m2 | 834   |
| 1.1.7  | KNR 914/201/1           | Jednowarstwowe krycie dachów papą, grubości 5,2 mm   | m2 | 984   |
| 1.1.8  | KNR 401/533/2           | Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana                                 | mb | 23    |
| 1.1.9  | KNR 202/1604/1 (1)      | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe  | m2 | 84    |
| 1.1.10 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja papy 3-warstwy  | m2 | 115   |
| 1.1.11 | KNR 401/530/3           | Wykonanie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z cynku, szerokość do 25 cm   | mb | 107   |